

د افغانستان اسلامي جمهوريت
د ټاکنو خپلواک کميسيون دار الانشاء



جمهوری اسلامی افغانستان
دار الانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Election Commission Secretariat

FIRST ADDENDUM

To the ITB 04-IEC-P

CONSTRUCTION OF 4 K-Span and replacing Rub Hall

Subject: Addendum for ITB #ITB 04-IEC-P

Date: 21 June 2011

To All Bidders,

Please note that the BoQ for the construction of 4 K-Span warehouses (ITB number 04-IEC-P) has been revised, bidders are hereby requested to submit their submission based on revised BoQ enclosed in section 5 of this document.

Note: Companies who did not consider the revised BoQ whilst preparing their price schedule will be disqualified.

Best regards,

IEC Procurement unit



Islamic Republic of Afghanistan
Independent Election Commission Secretariat

FIRST ADDENDUM
To the ITB 04-IEC-P
CONSTRUCTION OF 4 K-Span and replacing Rub Hall

Section-5-BoQ Revised

15.06.2011

The estimation volume of the warehouses construction (Iron sheet)

برآورد اجماع کانساختن گدام ها از آهن چادر

S.No	Description of Work	مشخصات فعالیت	Unit	Quantity	unit cost(Afn)	Total cost(Afn)	Remarks
1	Excavation of foundation,Walkways	کنندگاری عرقه با امور ایجابی	Cub	600			
2	RCC Concrete (1:2:4) of foundation	کانکریت سیخدار تهاب با مخلوط 1:2:4 بالامور ایجابی	Cub	400.6			
3	PCC Concrete (1:3:4) of foundation	کانکریت بنون سیخ (شیشه) تحت تهاب با مخلوط 1:3:4 بالامور ایجابی	Cub	80			
4	RCC Concrete (1:2:4) of Floor,(steel) 14mm ,15c/c	کانکریت سیخدار فرش با مخلوط 1:2:4 بالامور ایجابی،(سیخ گول قطر 14 ملی متر) 15c/c	Cub	641			
5	The Russian iron sheet has 0.60 width with(18-20) gage	آهن چادر 18 یا 20 گیج روسی دارای عرض 0.60 متر	ML	21032			
6	Steel gate(2x4)m (4x4)m , according to map	دروازه فلزی (2*4) متر دوپله ای کنی (4*4) متر مطابق نقشه	Ea	8			
7	Fitting Of the Metal (L), (12x12)cm , Tec (6-8)mm	نصب کردن انگارن 12*12 سانتی متر ، ضخامت 6-8 ملیمتر	M/L	520			
8	Fine and coarse aggregate	چمن خورد و بزرگ دانه	Cub	60			
9	Wire (2x2.5)	ویرنگ کاری توسط سیم جریدار 2*2.5 بالامور ایجابی	ML	480			
10	Wire (2x1.5)	ویرنگ کاری توسط سیم جریدار 2*1.5 بالامور ایجابی	ML	460			
11	Flower light(105w ,110-240v)	نصب گروپ خوشه ای (105w , 110-240v)	Ea	64			
12	Electric rad (80w)	نصب نیون جبهه 4 دانه ای 60 وات 4 فت کیفیت عالی بالامور ایجابی	Ea	32			
13	Saket under plaster	نصب سکت زیر پلاستر باکیفیت عالی بالامور ایجابی	Ea	120			
14	Internet sakate	نصب سکت انترنت	Ea	16			
15	the extncion of the internet cable	تمديد لین انترنت	M/L	80			
16	Swich	نصب سوچ	Ea	16			
17	Main Swich	نصب مین سوچ بالامور ایجابی	Ea	4			
18	Fuse (10Am & 20Am) Automatic	نصب فیوزهای اتومات 10 و 20 امپیر بالامور ایجابی	Ea	48			
19	Joint Box	نصب جابکس بالامور ایجابی	Ea	4			
20	AC 24000 SAMSUNG (DIYANAT)	نصب کردن ایرکنديشن 24000 سامسونگ دیالت	Ea	8			
21	Chalkyboards,thickness(10)mm	نصب کردن تخته های گچی دارای ضخامت(10)میلی متر امورات ایجابی	Sqm	661			
22	Fitting of Sandawage panelboards for ceiling	نصب کردن تخته های ساندویچ پل برای سقف با امورات ایجابی	Sqm	170			
23	PVC Window(1.5X1.5)m	نصب کلکین های PVC (1.5*1.5) متر	Ea	16			
24	PVC Door(1X2)m	نصب دروازه های PVC (2*1) متر	Ea	8			
25	Installation of fly screen with chufti complete	نصب چلی سگن همه چلی بالامور ایجابی	Sqm	36			
26	Carpet for inside of rooms	فرش سطح اتاق ها از مرکت دارای جامیت عالی	Sqm	170			
Grand Total Cost							AFN

ENG:Hamid Hakimi

Head of Logistic: Moshtaq Ahmad Bilal